

Beboere område 6  
Ørbækgårds Allé  
2970 Hørsholm

Skanska Danmark A/S  
Byg Sjælland  
Skrevet af  
SRN  
Dato  
27-11-2000  
Vor reference/nr  
5134 - 299

### Vedr.: Ny zink-beklædning på tage - område 6

Som De er bekendt med iht. tidligere skrivelse fra Kuben, skal vi skifte zinkbeklædningen på tagene i område 6. I forsøget på at fastholde de håndværkere der har arbejdet med tagene på etape 7, og som er inde i hele projektet, så har vi set os nødsaget til at opstarte direkte på etape 6. Vi beklager meget, at det ikke er blevet varslet tidligere, og i den henseende håber vi på Deres forståelse for, at dette også er i forsøget på, at opnå det for Dem det bedste resultat. Vi vil i løbet af uge 48 udseende en samlet oversigtsplan for tagarbejdet for hele etape 6. Vi gør opmærksom på at denne skrivelse er af generel karakter, og vi vil derfor ikke komme ind på detaljer vedrørende hver enkelt bolig heri, men blot forklare hvorledes udskiftningen af taget vil foregå. Arbejdet kommer til at forløbe blokvis og varigheden vil ligge på ca. 3 uger med forbehold for vejrlig og des lige. Forløbet kan groft ridses op til at se ud på følgende måde:

- Der opstilles stillads på facade (2-3 dage)
- Eksisterende zinkbeklædning afmonteres
- Tømmerarbejde oprettes
- Kanter og tagrender udføres
- Nyt zink lægges på
- Stillads nedtages
- Når stillads er nedtaget på hele blokken kommer en vinduespudser til Deres facade og rengør facadeglasset (De vil blive varslet herom et par dage forinden)

Zinktaget vil blive udført som 0,8 mm zink med båndbredde 570 mm (nyttebredde 500 mm). Taget udføres uden tværfalser. Underlaget er 16 mm krydsfiner, hvorpå der ligger diffusionstæt skillelag, som samtidigt er vandafvisende. Ønsker De mere detaljeret information omkring projektet, er De naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede på mobil nr. 21 45 46 28.

Venlig hilsen

Skanska Danmark



Søren R. Nielsen